

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Общестроительные работы				
1	Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее	100 м2 покрытия	0,11	товар в соответствии с № 2 пункта 4.2. Раздела 4. Документации
2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,13	
3	Снятие наличников	100 м наличников	0,1	
4	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,018	
5	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
6	Демонтаж решеток	1 т конструкций	0,05	
7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,016	
8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,005	
9	Монтаж решеток распашных с замком	1 т конструкций	0,05	
10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (ГОСТ 25129-82)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	